

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WZMOCNIENIE I IZOLACJA FUNDAMENTÓW					
1	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II	m ³		
d.1	0102-01	(12.45+4.50)*0.80*1.00	m ³	13.560	
				RAZEM	13.560
2	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych ław fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.1	0203-04	(12.45+4.50)*0.30*0.35	m ³	1.780	
				RAZEM	1.780
3	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m ²		
d.1	0201-02	(12.45+4.50)*0.35	m ²	5.933	
				RAZEM	5.933
4	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
d.1	0202-03	4*0.62*1.1*2*(12.45+4.50)	kg	92.479	
				RAZEM	92.479
5	KNR 4-01	uzupełnienie tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.1	0722-01	0.95*(12.45+4.50)	m ²	16.103	
				RAZEM	16.103
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	2611-02	16.103	m ²	16.103	
				RAZEM	16.103
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-tworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-09	16.103	m ²	16.103	
				RAZEM	16.103
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-tworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
d.1	0603-10	16.103	m ²	16.103	
				RAZEM	16.103
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2612-01	16.103	m ²	16.103	
				RAZEM	16.103
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	16.103	m ²	16.103	
				RAZEM	16.103
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc. z folii kubelkowej	m ²		
d.1	0607-02	16.103	m ²	16.103	
				RAZEM	16.103
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0933-01	0.30*2*(12.45+4.50)	m ²	10.170	
				RAZEM	10.170
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor.	m ²		
d.1	0933-02	10.17	m ²	10.170	
				RAZEM	10.170
14	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³		
d.1	0105-01	13.56	m ³	13.560	
				RAZEM	13.560
2 DOCIEPLENIE ŚCIAN I ELEWACJA					
15	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	(12.45+4.50)*2*2.45-1.35*1.0*3-2.05	m ²	76.955	
				RAZEM	76.955
16	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2	2614-01	76.95	m ²	76.950	
				RAZEM	76.950
17	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2	2614-04	((2*1.35+1.0)*3+(2.05*2+1.0))*0.15	m ²	2.430	
				RAZEM	2.430

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 d.2 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2*1.35+1.0)*3+(2.05*2+1.0)+2.45	m m	18.650	
				RAZEM	18.650
19	KNR 0-23 d.2 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokolowej 12.45+4.50	m m	16.950	
				RAZEM	16.950
20	KNR-W 2-02 d.2 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 76.95+2.43	m ² m ²	79.380	
				RAZEM	79.380
21	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne 1.15*3*0.35	m ² m ²	1.208	
				RAZEM	1.208
3 DOCIEPLENIE DACHU					
22	KNR 2-02 d.3 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku 5.30*12.45	m ² m ²	65.985	
				RAZEM	65.985
23	KNR-W 4-01 d.3 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 65.98	m ² m ²	65.980	
				RAZEM	65.980
24	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-kominy 2*0.25*(0.55+0.90+1.35)	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
25	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- brzegowa (12.45+4.50)*0.35	m ² m ²	5.933	
				RAZEM	5.933
26	KNR 2-02 d.3 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- do mocowania obróbki okapowej (12.45+4.50)*0.10*0.10	m ³ drew. m ³ drew.	0.170	
				RAZEM	0.170