

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.50*0.50*0.90*6	m ³ m ³	1.350	1.350
				RAZEM	1.350
2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 0.50*0.50*0.90*6	m ³ m ³	1.350	1.350
				RAZEM	1.350
3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.020*6	t t	0.120	0.120
				RAZEM	0.120
4	KNR 2-02 0407-05	Słupy i miecze o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.50	m ³ drew. m ³ drew.	0.500	0.500
				RAZEM	0.500
5	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.42	m ³ drew. m ³ drew.	0.420	0.420
				RAZEM	0.420
6	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.54	m ³ m ³	0.540	0.540
				RAZEM	0.540
7	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.32	m ³ m ³	0.320	0.320
				RAZEM	0.320
8	KNR 0-15II 0517-01	ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 3.50*3.05*0.5*6	m ² m ²	32.025	32.025
				RAZEM	32.025
9	KNR 0-15II 0517-02	impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 3.50*3.05*0.5*6	m ² m ²	32.025	32.025
				RAZEM	32.025
10	NNRNKB 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 3.50*3.05*0.5*6	m ² m ²	32.025	32.025
				RAZEM	32.025
11	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 3.05*6	m m	18.300	18.300
				RAZEM	18.300
12	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 3.5*6	m m	21.000	21.000
				RAZEM	21.000
13	NNRNKB 202 0517-02	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekaney o śr. 10 cm 3.5*6	m m	21.000	21.000
				RAZEM	21.000
14	NNRNKB 202 0519-01	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 7,5 cm 2.5*3	m m	7.500	7.500
				RAZEM	7.500
15	KNR-W 2-02 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm- podbitka od spodu 32.025	m ² m ²	32.025	32.025
				RAZEM	32.025
16	kalk. własna	Barierka drewniana wys. 1.10m 3.5*5	m m	17.500	17.500
				RAZEM	17.500
17	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi-podbitka 32.025	m ² m ²	32.025	32.025
				RAZEM	32.025
18	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi-konstrukcja widoczna i barierki 45	m ² m ²	45.000	45.000
				RAZEM	45.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	kalk. indywidualna	Meble ogrodowe 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm 13.0*7.00+2.0*4.0	m ² m ²	 99.000	 99.000
				RAZEM	99.000
21	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 13.0*7.00+2.0*4.0	m ² m ²	 99.000	 99.000
				RAZEM	99.000
22	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 10.7+13.0+6.50+13.00	m m	 43.200	 43.200
				RAZEM	43.200
23	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 99.00	m ² m ²	 99.000	 99.000
				RAZEM	99.000